

三重県総合文化センターレセプションルーム 映像機器更新工事 仕様書

【工事概要】三重県総合文化センターレセプションルームのプロジェクター、卓上テレビモニター、再生機器、及びコネクタ類等の周辺機器、電源部、操作卓の外部入力パネル等を更新する。スクリーンは既設流用とするが、外部入力パネルの取替に伴い既設スイッチが使用出来なくなるためスイッチのみ新設することとする。

【主要機器の仕様】

＜プロジェクター本体＞★PT-REZ80JLW (Panasonic)

- ・要求光出力：8000ルーメン以上
- ・画像素子：DLP
- ・光源：レーザーダイオード
- ・入力端子：HDMI、Display Portを有すること

＜レンズ＞

- ・ズームレンズ(焦点距離58mm～115mm程度)★ET-C1T800 (Panasonic)

＜周辺機器等＞

- ・6入力1出力マルチスキャンスイッチャー×1台★KSM0601HM4K (KOWA)
- ・DVI/HDMI用ツイストペアケーブル送信器×1台★KE101DT3 (KOWA)
- ・DVI/HDMI用ツイストペアケーブル受信器×1台★KE101DR3 (KOWA)

＜その他＞

- ・テレビモニター18～19型×1台★FDF1907W-BK (TOA)
- ・ブルーレイディスクプレイヤー★DMP-BD90K (Panasonic)
- ・電源ユニット★WU-LP067 (Panasonic)
- ・外部入力パネル(HDMI×2、VGA(音声付)×1、RCA(音声)×1、
既設スクリーン操作スイッチ)
- ・現地調査を実施の上必要機材を調達すること。
- ・主要機器は国内にメーカーの自社工場と部品供給網を持ち修理手配が容易であること。

★は基準品

【納期】 契約日から2026年3月31日迄

【場所】 三重県津市一身田上津部田1234番地 三重県総合文化センターレセプションルーム

【提出書類】 写真付きの工事完了報告書1通

【支払い方法】 工事完了後、受注者から請求書による請求を受けて、発注者から受注者口座に全金額を一括で振り込むこととする。